BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 13258
8. december 2010
Blad 1 af 1

I/S Nybrovejens Vandværk
Nybrovej 15
3550 Slangerup

Kopi til:
PDF: Frederikssund Kommune
GEUS (Jupiter)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	7.5°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested : **Fabriksvangen 27 køkken**
Prøvedato : **03.12.2010 kl. 08:50**
Prøvetager : **Laboratoriet (LG)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
E. coli	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C	pr.ml	2	200	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	S_T
pH		pH	7.70		DS287	
Ledningsevne		mS/m	68.2		DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.05	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	11.5	>5	DS2205	5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig S_T: Total fejl

Underskrift